

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
69 d.1. 5	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	30.000
70 d.1. 5	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	ha	0.030
71 d.1. 5	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - magnolia	szt.	20.000
72 d.1. 5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie murów	m <sup>2</sup>	3000.000
73 d.1. 5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	3000.000
1.6	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
74 d.1. 6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	2.600
75 d.1. 6	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozzebranie	m <sup>2</sup>	27.000
76 d.1. 6	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	5.300
77 d.1. 6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m <sup>3</sup>	5.300
78 d.1. 6	kalk. własna	Oplata składowiskowa	t	12.190
1.7	<b>KRATY</b>			
79 d.1. 7	KNR 2-02 1211-02	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> z zabezpieczeniem przed otwarciem	m <sup>2</sup>	16.000
2	<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
2.1	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>			
80 d.2. 1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	94.500
81 d.2. 1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m <sup>3</sup>	94.500
82 d.2. 1		Oplata składowiskowa	t	151.200
83 d.2. 1	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	105.000
84 d.2. 1	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m <sup>3</sup>	9.450
85 d.2. 1	KNR-W 2-18 0511-04	Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich	m <sup>3</sup>	18.900
86 d.2. 1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawą piasku do zasyпки	m <sup>3</sup>	66.150
87 d.2. 1	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	3.000
2.2	<b>PRZYŁĄCZE WODY</b>			
88 d.2. 2	KNR 2-01 0206-04 D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - głębokość wykopu pomniejszona o korytowanie pod nawierzchnię drogi	m <sup>3</sup>	51.000
89 d.2. 2	KNR 2-01 0214-04 28. BRANŻA SAN	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m <sup>3</sup>	51.000