

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
ŚCIEŻKA NYSA				
1		BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ		
1.1		ŚCIEŻKA SPACEROWA WZDŁUŻ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ		
1 d.1. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	4500.000
2 d.1. 1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3.6	m ²	4500.000
3 d.1. 1	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	1710.000
4 d.1. 1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	1710.000
5 d.1. 1	kalk. własna	Opłata składowiskowa	t	2736.000
6 d.1. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	4500.000
7 d.1. 1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	4500.000
8 d.1. 1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	4500.000
9 d.1. 1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - tłuczeń kamienny 4/31,5 mm	m ²	4500.000
10 d.1. 1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - tłuczeń kamienny 4/31,5 mm Krotność = -5	m ²	4500.000
11 d.1. 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - tłuczeń kamienny 4/31,5 mm	m ²	4500.000
12 d.1. 1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - tłuczeń kamienny 4/31,5 mm Krotność = -3	m ²	4500.000
13 d.1. 1		Wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralno-żywiczej gr. 3 cm	m ²	4500.000
1.2		PRACE ZIEMNE W OBRĘBIE SUCHEJ FOSY		
14 d.1. 2	cena zakładowa	Ułożenie geokraty h=10 cm	m ²	60.000
15 d.1. 2	kalk. własna	Zakup i dostawa gruntu urodzajnego z warstwą próchniczą.	m ³	6.000
16 d.1. 2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	6.000
17 d.1. 2	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	60.000
18 d.1. 2	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod słupki stalowe z betonu żwirowego	m ³	0.678
19 d.1. 2	KNR 2-31 0702-02	Słupki - zabezpieczenie uniemożliwiające przejazd kładami ze słupków stalowych o średnicy 100mm i wysokości H=1,00m + 0,80 m w fundamencie	szt.	12.000
20 d.1. 2	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	260.000
21 d.1. 2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	260.000