

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
90	28. BRANŻA d.2. SANITARNA 2 kalk. własna	Opłata składowiskowa	t	81.600
91	KNR-W 2-18 d.2. 0511-03 2 28. BRANŻA SAN	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm	m ³	10.200
92	KNR-W 2-18 d.2. 0511-04 2 28. BRANŻA SAN	Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich	m ³	15.300
93	KNR 4-01 d.2. 0105-03 2 28. BRANŻA SAN	Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawą piasku do zasyпки	m ³	25.500
94	KNR-W 2-18 d.2. 0109-01 2	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych	m	85.000
95	KNR-W 2-18 d.2. 0110-01 2	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego	złącz.	8.000
96	KNR-W 2-18 d.2. 0704-01 2	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE	200m -1 prób.	1.000
97	KNR-W 2-18 d.2. 0707-01 2	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	1.000
98	KNR-W 2-18 d.2. 0708-01 2	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	1.000
99	KNR-W 2-18 d.2. 0210-01 2	Zasuwę z obudową	kpl.	1.000
2.3		TOALETA KONTENEROWA		
100	d.2. kalk. własna 3	Dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej - elementy wyposażenia sanitarnego ze stali nierdzewnej (umywalka, pisuar, muszla, bateria umywalkowa, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, ramka lustro)	kpl.	1.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE		
3.1		OŚWIETLENIE + MONITORING		
101	KNNR 5 0707- d.3. 02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	4450.000
102	KNNR 5 0705- d.3. 01 1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	40.000
103	KNNR 5 0701- d.3. 02 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	1602.000
104	KNNR 5 0907- d.3. 06 1	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	350.000
105	KNNR 5 0706- d.3. 01 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	4450.000
106	KNNR 5 0702- d.3. 02 1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	1602.000
107	KNNR 5 1001- d.3. 01 1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - oświetlenie LED	szt.	16.000
108	KNNR 5 1003- d.3. 03 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	16.000
109	KNNR 5 0103- d.3. 02 1	Rury winidurowe	m	560.000
110	KNNR 5 0201- d.3. 03 1	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 4 mm ² wciągane do rur	m	560.000
111	d.3. cena zakłado- 1 wa	Montaż kamer minitoringu	szt.	16.000