

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
22 d.1. 2	kalk. własna	Opłata składowiskowa	t	416.000
23 d.1. 2	KNR 2-01 0239-05	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. IV - plantowanie terenu	m ³	50.000
1.3		PLAC WEJŚCIOWY NA TEREN ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ		
24 d.1. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	340.000
25 d.1. 3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 7	m ²	340.000
26 d.1. 3	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	173.400
27 d.1. 3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	173.400
28 d.1. 3	kalk. własna	Opłata składowiskowa	t	277.440
29 d.1. 3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	340.000
30 d.1. 3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	340.000
31 d.1. 3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	340.000
32 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	340.000
33 d.1. 3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	340.000
34 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	340.000
35 d.1. 3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-36mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3	m ²	340.000
36 d.1. 3	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 15 cm na podsyce cementowo-piaskowej	m ²	340.000
1.4		MAŁA ARCHITEKTURA		
37 d.1. 4		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy wejściach	szt	2.000
38 d.1. 4		Dostawa i montaż ławek	szt	16.000
39 d.1. 4		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	15.000
40 d.1. 4		Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji z podziałem na papier, szkło i plastik	szt	1.000
41 d.1. 4		Dostawa i montaż stojaków na rowery (1 stojak = 10 stanowisk)	szt	3.000
42 d.1. 4		Dostawa i montaż kosza na psie odchody	szt	2.000
43 d.1. 4		Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych - tablice opisujące i prezentujące wizerunek 12 gatunków nietoperzy	szt	10.000
44 d.1. 4		Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych - stanowisko edukacyjne opisujące rodzime gatunki ptaków 10 słupków - w tym 1 słup edukacyjny z odgłosem nietoperzy	szt	10.000