

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zagospodarowania boiska sportowego w Kopernikach - budowa trybuny widokowej dla kibiców

ADRES INWESTYCJI : Koperniki, dz. nr 429, gm. Nysa

INWESTOR : Urząd Miejski w Nysie

ADRES INWESTORA : Nysa, ul. Kolejowa 15

WYKONAWCA ROBÓT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANŻA : konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Zbigniew Reguła

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 0119- d.1 04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - wytyczenie dojeżdż, schodów terenowych oraz miejsc montażu siedzisk, prace geodezyjne (28.0*1.4)/1000	km km	 0.039	 0.039
				RAZEM	0.039
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 0302- d.2 03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - stopy fundamentowe konstrukcji siedzisk 0.30*0.30*1.0*50	m ³ m ³	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
2'	KNR 2-01 0214- d.2 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - wywóz materiału z rozbiórki, na odległość 16 km Krotność = 30 poz.2	m ³ m ³	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
3	d.2 kalk. własna	Oplata składowiskowa poz.2	m ³ m ³	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
3		Roboty montażowe			
4	KNR 2-02 0203- d.3 01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - stopy fundamentowe konstrukcji siedzisk sportowych 0.30*0.30*1.0*50	m ³ m ³	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
5	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż trybuny sportowej - 106 siedzisk 53	szt szt	 53.000	 53.000
				RAZEM	53.000