

Nr zamówienia BZP.271.49.2018

# **S P E C Y F I K A C J A**

## **istotnych warunków zamówienia**

(SIWZ)

przetargu nieograniczonego pn.:

## **Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap**

**CPV**  
**45233000-9**  
**45231600-1**  
**45111100-9**  
**45111200-0**  
**45231300-8**

**Z up. BURMISTRZA**

**Piotr Bobak**

**Z-ca BURMISTRZA**

.....  
Zatwierdzam

Nysa, dnia 31 lipca 2018 r.

---

## Rozdział I

### 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

**Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie**

ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

### 2. Tryb udzielania zamówienia .

**PRZETARG NIEOGRANICZONY** - stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017 poz.1579), zwanej dalej „ustawą Pzp.”

### 3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

## Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap

### 1. Zakres rzeczowy podstawowych robót (charakterystyczne dane) to m. in.:

#### A. Nawierzchnia Runku

- Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kamienna 16x16x10 cm wg PN-EN 1341, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 5 cm.  
Kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowana- 830,4 m<sup>2</sup>
- Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - warstwa ścieralna z kostki bazaltowej 4 x 6 cm, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 11 cm. kl.T2 wg PN-EN 1342 – 34,40 m<sup>2</sup>
- Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyta granitowa o wym. 60x120x12 cm wg normy PN-EN 1341, obrobiona mechanicznie w min. pięciu płaszczyznach, warstwa górna płomieniowana, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 5 cm. – 66,60 m<sup>2</sup>
- Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik granitowy prosty 30x30 cm - ława betonowa pod krawężnikiem F=0,108m<sup>2</sup>/mb – 101,50 mb
- Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki - opornik w postaci dwóch rzędów kostki granitowej 16x16x10 cm wg PN-EN 1341, ciętej w pięciu płaszczyznach, w-wa wierzchnia płomieniowana – 54,50 mb

#### B. Kanalizacja deszczowa

- kanalizacja deszczowa z rur PEHD Ø 300 - 31,40 m
- kanalizacja deszczowa z rur PP Ø 200 - 22,30 m
- studnie rewizyjne Ø 1000 -1 szt.
- studzienki ściekowe – 4 szt.

#### C. Roboty elektryczne

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 55W/T3/7480lm/4000K/sterowanie steepDIM/astoDIM/DALI – 3 szt.
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 105W/T4/15560lm/4000K/sterowanie steepDIM/astoDIM/DALI – 2 szt
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego projektorów wąskostrumieniowych LED 30W/39W/3000K - 4 szt.
- kanalizacja kablowa – 153 m

Szczegółowy zakres robót jest ujęty w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót.