

OZNACZENIE PROFILU: KD1

POZIOM PORÓWNAWCZY 205.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	218.77 / 219.02 / 218.93 / 218.86
RZĘDNA DNA KANAŁU	216.95 / 217.10 / 217.25 / 217.35
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.82 / 1.92 / 1.68 / 1.51
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% — 80.6m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC 315 L=80.6m
OPIS TRASY	umocnienie pełne - szalunek systemowy
ODLEGŁOŚCI	0.0 / 30.5 / 60.9 / 80.6 (30.5 / 30.4 / 19.7)
HEKTOMETRY	Istn. KD / S6 / S7 / S8

Infra Concept Witold Więcek

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

STUDIO Z
REGUŁA ZBIGNIEW
48-303 NYSA, ul. Sudecka 10
tel. 0-604 939 665
REGON 53094388, NIP 753-002-72-81

Nazwa i adres obiektu:

PRZEBUDOWA DROGI W PRZEŁĘKU

Temat rysunku:	Stadium dokum.	Skala:	Nr rys:
Profil Podłużny kanalizacji deszczowej	PROJEKT WYKONAWCZY	1:500/1:100	3

Funkcja/upr.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Witold Więcek	OPL/0707/POOS/11	lipiec 2014	
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Reguła		lipiec 2014	