



KRATA POWINNA BYĆ WYKONANA Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM I GRUBOŚCI ŚCIAN MINIMUM 5 MM. RURY POWINNY BYĆ STARANNIE WSPAWANE W RAMĘ WYKONANĄ
Z SOLIDNEGO KĄTOWNIKA LUB CEOWNIKA, TAK ABY NIE BYŁO MOŻLIWE ICH WYŁAMANIE. PIONOWE ELEMENTY KRATY NIE POWINNY BYĆ ODDALONE OD SIEBIE O WIĘCEJ NIŻ 45–50 CM. MNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ JEST NIEDOPUSZCZALNA ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIE LOTU NIETOPERZOM (NAJWIĘKSZE RODZIME GATUNKI MAJĄ ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ PONAD 40CM).

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY POZIOMYMI RURAMI POWINNA WYNOSIĆ 15 CM.

WEWNĄTRZ RUR NALEŻY UMIEŚCIĆ RUCHOMY (LUŹNY) STALOWY PRĘT KARBOWANY Ø10, KTÓREGO ZADANIEM JEST BLOKOWANIE PIŁY PODCZAS CIĘCIA RURY.

WSZELKIE RURY, SZCZEGÓLNIE PIONOWE, MUSZĄ BYĆ ZAMKNIĘTE (ZASPAWANE ZAŚLEPKĄ) LUB WYPEŁNIONE BETONEM.

KRATY POWINNY BYĆ ZAINSTALOWANE NA STAŁE (ZAWIASY PRZECIWSTAWNE).

CAŁOŚĆ STALOWEJ KONSTRUKCJI ZAKONSERWOWAĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI GRUBO POWŁOKOWYMI, NP. EPOKSYDOWO–POLIURETANOWYMI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA LUB INNĄ NIE GORSZĄ. EMALIĘ WYKOŃCZENIOWĄ STOSOWAĆ W KOLORZE NATURALNEJ CIEMNEJ ZIELENI. PRZED NAŁOŻENIEM KAŻDEJ WARSTWY FARBY ELEMENTY STALOWE DOKŁADNIE OSUSZYĆ.

MALOWANIE I SPAWANIE ELEMENTÓW KRAT POWINNO BYĆ WYKONANE PRZED ICH INSTALACJĄ, DOPUSZCZAJĄC NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIA NA MIEJSCU, ALE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W GODZINACH DZIENNYCH PRZED 16.00

UWAGA:

WYSOKOŚĆ KRATY NALEŻY KAŻDORAZOWO DOPASOWAĆ DO KOLEJNEGO OTWORU WSKAZANEGO W PROJEKCIE ARCHITEKTURY DO ZABEZPIECZENIA.

PRZED WYKONANIEM KRAT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZDJĄĆ OBMIARY OTWORÓW Z NATURY I ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY PODANE W PROJEKCIE.

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH GMINY NYSA - OBSZAR NATURA 2000 FORTY NYSKIE DZ. NR 1/1 A., 1/119 , 2 A.M. 11, 2/48 A.M. 14, JEDN. EW. NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 000 3 RADOSZYN		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	KRATA ZABEZPIECZAJACA KORYTARZE FORTU - MODEL PODSTAWOWY		DATA: 10. 2017 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys. 1:25 / Nr rys. 12A
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Marcin Dyc mgr inż. arch. Piotr Smoter		