KORZENIE PRZERASTAJĄCE PRZEZ SKLEPIENIE

WYSOLENIA ORAZ WYKRUTY WILGOCI NA ŚCIANACH I SKLEPIENIU

KORZENIE PRZERASTAJĄCE PRZEZ SKLEPIENIE

KORZENIE PRZERASTAJĄCE PRZEZ SKLEPIENIE

KORZENIE PRZERASTAJĄCE PRZEZ SKLEPIENIE

WEWNĘTRZNA WARSTWA ŚCIANY DO PRZEMUROWANIA NA ODCINKU ZŁAMANIA TUNELU
POSADZKA CEGŁIANA USZKODZONA (BRAK CEGIEŁ)

SKLEPIENIE PRZEBITE KORZENIAMI GROZI ZAWALENIEM TUNELU W PRZYPADKU POSTĘPUJĄCEGO WZROSTU KORZENI

ŚCIANY TUNELU USZKODZONE, CEGŁY WYLUSKANE, ZAGRZYBIENIE WYPOINTOWANIA ŚCIANY PRZEZ ZIEMIĘ

OTWORY W ŚCIANIE (BRAK FRAGMENTÓW ŚCIANY, ZIEMIA WSYPUJĄCA SIĘ DO TUNELU)

NIEOPRAWNA ZIEMIA
PRAWDOPODOBNY OTWÓR W ŚCIANIE
ZIEMIĘ NALEŻY USUNĄĆ W CELU STWIERDZENIA SKALI USZKODZEŃ W ŚCIANIE

SKLEPIENIE PRZEBITE GRUBYMI KORZENIAMI GROZI ZAWALENIEM

GRANICA PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI
TUNEL DOSTĘPNY DLA OSÓB PENETRUJĄCYCH NYSKIE FORTYFIKACJE

SKLEPIENIE Z WYKRUSZAJĄCA SIĘ SPOINĄ
MIEJSCOWO UBYTKI DO GŁĘBOKOŚCI POŁOWY CEGŁY (12cm)

USZKODZONE SKLEPIENIE
ZIEMIA WSYPUJĄCA SIĘ DO TUNELU PRZEZ OTWÓR W ŚCIANIE

POSADZKA TUNELU ZAGRUZOWANA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI
CEGŁY ZE SKLEPIENIA WYSYPANE NA POSADZKĘ DO GŁĘBOKOŚCI POŁOWY CEGŁY (12 cm), KOLEJNE WARSTWY
Z WYKRUSZAJĄCĄ SIĘ SPOINĄ
MIEJSCOWO GŁĘBSZE UBYTKI DO GŁĘBOKOŚCI PEŁNEJ CEGŁY (25cm)

WEJŚCIE DO TUNELU ZASYPANE

OTWÓR W ŚCIANIE

NAROŻNIK (FILAR SKLEPIENIA ŁUKOWEGO) USZKODZONY, WYBITE CEGŁY

SCHODY WYŚCIOWE NA KORONĘ WAŁU ZWISZCZONE, NIEDOSTĘPNE, NIEBEZPIECZNE, NIEOPRAWNE, SKOKOWOŚĆ WEJŚCIA WŁOT DLA NIETOPERZY

FILAR USZKODZONY, UBYTEK CEGIEŁ W ŚCIANIE

POSADZKA ZAGRUZOWANA CEGŁAMI

FILAR WYBUJRZONY
LĘK BEZ POZNANIA

LĘK ZWISZTOWY DO ODTWORZENIA

WYSOLENIA NA POWIERZCHNI CEGIEŁ SKLEPIENIE ZAWILGOCONE

POSADZKA ZAGRUZOWANA CEGŁAMI

WEJŚCIE DO TUNELU ZASYPANE
OTWÓR W POSADZCE
KUBATURA DO GŁĘBOKOŚCI

SILNE WYSOLENIA NA POWIERZCHNI CEGIEŁ
SKLEPIENIE ZAWILGOCONE

ŁĘK ZWISZTOWY DO ODTWORZENIA

ŚCIANY Z GŁĘBOKIMI UBYTKAMI
CEGŁY WYKRUSZONE

WEJŚCIE DO TUNELU ZASYPANE
KORZENIE DRZEW ZNISZCZYŁY SKLEPIENIE TUNELU

POSADZKA TUNELU ZAGRUZOWANA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI
CEGŁY ZE SKLEPIENIA WYSYPANE NA POSADZKĘ DO GŁĘBOKOŚCI CAŁEJ CEGŁY (25 cm), KOLEJNE WARSTWY
Z WYKRUSZAJĄCA SIĘ SPOINĄ

WEJŚCIE DO TUNELU ZASYPANE
KORZENIE DRZEW ZNISZCZYŁY SKLEPIENIE TUNELU

U1

U2

U3

U4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POWIERZCHNIA PODŁOGI

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pu [m²]
0.1	KORYTARZ	8,59
0.2	KORYTARZ	23,20
0.3	KORYTARZ GŁÓWNY - 1	159,52
0.4	TUNEL	44,31
0.5	TUNEL	52,99
0.6	KORYTARZ	129,14
0.7	TUNEL (ZASYPANY)	4,30
0.8	TUNEL	201,43
0.9	KORYTARZ	134,47
0.10	KORYTARZ GŁÓWNY - 2	152,79
0.11	TUNEL	69,70
0.12	TUNEL	139,09
0.13	TUNEL (ZASYPANY)	1,91
0.14	KORYTARZ	126,10
0.15	TUNEL	263,63
0.16	TUNEL	16,79
0.17	KORYTARZ	125,75
0.18	TUNEL (ZASYPANY)	9,65
0.19	TUNEL (ZASYPANY)	6,40
0.20	KORYTARZ GŁÓWNY - 3	230,51
0.21	TUNEL	46,71
0.22	TUNEL	24,86
0.23	TUNEL	35,11
0.24	KORYTARZ	116,41
0.25	TUNEL	7,60
0.26	TUNEL	4,67
0.27	TUNEL	24,44
0.28	KORYTARZ	4,27
	SUMA POWIERZCHNI (KORYTARZE + TUNELE)	2164,3400



archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, al. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353235, 604997854, e-mail:archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH GMINY NYSA - OBSZAR NATURA 2000 FORTY NYSKIE DZ. NR 1/3 A.M. 66, 1/119 , 2 A.M. 11, 2/48 A.M. 14, JEDN. EW. NYSA MIASTO, OBRĘB EW. 0003 RADOSZYN		STADIUM DOKUMENTACJI: INWENTARYZACJA
			BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	INWENTARYZACJA KORYTARZY FORTECZNYCH - OSTOI NIETOPERZY		DATA: 10.2017 r.
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys. / Nr rys.
ARCHITEKTURA	inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 140/DOP		1:100 / 2 i
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Piotr Smolar		