

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Urządzenie placu zabaw w Łławie oraz zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań - utwardzenie terenu
ADRES INWESTYCJI : Łława
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Mnich
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
4	analogia	Montaż szlabanu zamykanego na kłódkę	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	35.2000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	miat kamienny	t	5.7200		5.7200							
2.	pospółka	m ³	98.2000		98.2000							
3.	tluczeń kamienny niesortowany	t	84.8400		84.8400							
4.	woda	m ³	12.0000		12.0000							
5.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	2.2000		
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2.1200		
3.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	3.4400		
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	18.5600		
				RAZEM	

Słownie: