


PRZEKRÓJ B-B



IIa	Ściana cokołowa
	powłoka malarska - Kiesel 0
	masa tynkarska - Sylitol
	uziarnienie 2.0mm K20
	środek gruntujący - Putzgrund 610
	warstwa zbrojeniowa - siatka wtopiona
	zaprawa klejowa - Capatect 190
	styropian EPS200 gr 10cm
	masa bitumiczna IZOCHAN IZOBUD WL
	hydroizolacja IZOCHAN IZOBUD WM
	środek gruntujący IZOCHAN IZOBUD WL
	rozcieńczony z woda 1:1
	ist. ściana fundamentowa

III	Ściana zewnętrzna
	powłoka malarska - Kiesel 0
	masa tynkarska - Sylitol
	uziarnienie 2.0mm K20
	środek gruntujący - Putzgrund 610
	warstwa zbrojeniowa - siatka wtopiona
	zaprawa klejowa - Capatect 190
	styropian EPS CS70 gr 15cm
	montowany na płacki klejowe
	i za pomocą kołków polipropylenowych
	5szt/m²
	istniejąca ściana zewnętrzna

IV	Ściana attyki
	powłoka malarska - Kiesel 0
	masa tynkarska - Sylitol
	uziarnienie 2.0mm K20
	środek gruntujący - Putzgrund 610
	warstwa zbrojeniowa - siatka wtopiona
	zaprawa klejowa - Capatect 190
	styropian EPS CS70 gr 15cm
	montowany na płacki klejowe
	i za pomocą kołków polipropylenowych
	5szt/m²
	istniejąca ściana zewnętrzna
	warstwa gruntująca IZOCHAN IZOBUD Br
	papa podkładowa samoprzylepna
	papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Ia	Ściana fundamentowa
	styropian EPS200 gr 10cm
	masa bitumiczna IZOCHAN IZOBUD WL
	hydroizolacja IZOCHAN IZOBUD WM
	środek gruntujący IZOCHAN IZOBUD WL
	rozcieńczony z woda 1:1
	ist. ściana fundamentowa

V	Posadzka na gruncie
	płytki gresowe
	zaprawa klejowa
	podkład gruntujący
	ist. wylewka betonowa
VI	Strop nad parterem
	płytki gresowe
	zaprawa klejowa
	podkład gruntujący
	ist. strop DMS
	tynk cem.-wap.

VII	Stropodach
	papa zgrzewalna wierzchniego krycia
	papa podkładowa samoprzylepna
	styropian XPS gr 12cm
	warstwa klejąca IZOCHAN IZOBUD WK
	stare pokrycie dachowe zagruntowane
	masą IZOCHAN DYSPERBIT
	ist. płyty DZK z nadbetonem
	puszka powietrzna+izolacja termiczna
	ist. strop DMS
	tynk cem.-wap.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKĄ I PUBLICZNYM ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ORAZ BUDOWĄ LINII KABLOWEJ N/N OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TERENU I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. HAJDUKI NYSKIE DZ. NR EWID. 244			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B			PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA			DATA 11.2015
PROJEKTANT <small>architektury</small>	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK/2013		SKALA RYS. NR RYS.
PROJEKTANT <small>konstrukcji</small>	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ WICHER	OPL/0172/POOK/05		1:50 A-6 zam.
PROJEKTANT SPRAWDZ. <small>architektury</small>	MGR INŻ. ARCH. PIOTR OPALKA	74/01/Op		