



SZCZEGÓŁ MOCOWANIA BALUSTRADY DO ŚCIANY OPOROWEJ



-	grunt zasypowy
-	warstwa filtracyjna do spodu konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego i chodnika
-	hydroizolacja
-	prefabrykowana żelbetowa ściana oporowa, (beton klasy C30/37, stal klasy AIII, 34GS)
5 cm	warstwa wyrównawcza - podsypka piaskowo - cementowa 3:1
15 cm	chudy beton C8/10


WYMIARY I SYMBOLE ŚCIAN OPOROWYCH




SK 16,7 L 155/49
SK 16,7 L 180/49
SK 16,7 L 205/99
SK 16,7 L 255/99
SK 16,7 L 305/99

Wysokość [H]	Grubość ściany na szczycie murka [D ₁]	Grubość ściany u podstawy murka [D ₂]	Grubość podstawy murka [E _i]	Grubość podstawy murka [E ₂]	Długość stopy murka [F]	Waga standardowego elementu o wysokości 49 cm	Waga standardowego elementu o szerokości 99 cm
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/szt.]	[kg/szt.]
155	12	17	13,0	17	85	370	750
180	12	22	14,0	22	100	470	1000
205	22	22	14,0	22	115	540	1100
255	27	27	15,0	27	140	810	1600
305	27	27	15,0	27	165	1000	2000

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:10



SZCZEGÓŁ "B" skala 1:10



- LEGENDA:
- ① obrzeże betonowe 8x30 cm
- ② korytko przykrawężnikowe
- ③ ława z betonu C16/20

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKNTANTEM

		SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA Pilsudskiego 40/406 48-303 Nysa	
601 505 234 604 939 665 arteria@nysa.pl		NIP: 753 243 93 61 REGON: 363440054	
Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.			
Inwestor:		Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa	
Nazwa i adres obiektu: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADŁUBKA DO ULICY SŁOWIAŃSKIEJ W NYSIE			
Przedmiot rysunku:		PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE	
Stadium dokumentacji:		Projekt Wykonawczy	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:
730x297	maj 2017	1:25	4
			Nr ark:
			1
			Nr str: