

PRZEDMIAR Robot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1	KNR 2-01 d.1 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) 19.80	m ³		
			m ³	19.800	
				RAZEM	19.800
2	KNR 4-01 d.1 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
3	KNR 2-02 d.1 0201-01	Uzupełnienie ławy fundamentowej betonowej, prostokątnej szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 5.84	m ³		
			m ³	5.840	
				RAZEM	5.840
4	KNR 4-01 d.1 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 15.0	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² 30.0	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 4-01 d.1 0307-02	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.20	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
7	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.60	m		
			m	5.600	
				RAZEM	5.600
8	KNR 4-01 d.1 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
9	KNR 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
10	KNR 4-01 d.1 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
11	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
12	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
13	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
14	KNR 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
15	Norma Za- d.1 kładowa	Izolacje z folii kubelkowej ścian fundamentowych 39.60	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
16	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 15.8	m ³		
			m ³	15.800	
				RAZEM	15.800
17	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 4.8	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - na 12 km 4.8	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
19	Norma Za- d.1 kładowa	Oplata składowiskowa 4.8	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.9	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
21	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów okiennych 1.74	m ²		
			m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
22	Norma Za- d.1 kładowa	Montaż kominka wentylacyjnego ocieplonego fi 120 długości 1,5m 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OPASKA Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH		RAZEM	1.000
23	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 19.80	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
24	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dodatkowe 5 cm 19.80	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
25	KNR 2-31 d.2 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Analogia wykonanie opaski przy budynku 19.80	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
3		PODŁĄCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ		RAZEM	19.800
26	KNR 2-01 d.3 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) 9.60	m ³		
			m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
27	KNR-W 2-18 d.3 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 9.60	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
28	KNR 2-01 d.3 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 9.60	m ³		
			m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
4		REMONT I KONSERWACJA DACHU		RAZEM	9.600
29	KNR 2-02 d.4 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 148.0	m ²		
			m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
30	KNR 4-01 d.4 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.60	m		
			m	14.600	
				RAZEM	14.600
31	KNR-W 2-02 d.4 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 14.60	m		
			m	14.600	
				RAZEM	14.600
32	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła klinkierowa pełna 1.98	m ³		
			m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
33	KNR 4-01 d.4 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 4-01 d.4 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 12.0	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.4 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 26.80	m		
			m	26.800	
				RAZEM	26.800
36	KNR 4-01 d.4 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 9.60	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
37	KNR 4-01 d.4 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 196.0	m ²		
			m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
38	KNR K-05 d.4 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 4-01 d.4 0529-09	Naprawa rur spustowych fi 120 przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-01 d.4 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	Norma Zakładowa d.4	Wymiana wylewki dolnej rury spustowej fi 120 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.4 1209-10	Czyszczenie i dwukrotne malowanie podbitki - środek do malowania drewna na zewnątrz 58.0	m ²		
			m ²	58.000	
				RAZEM	58.000