

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>NAPRAWA STROPU I DACHU PŁASKIEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NYSA ul. Unii Lubelskiej 5</b>					
1		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 29.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.140</b>
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - krotność = 2 29.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.140</b>
3	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 29.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.140</b>
4	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych - płatew 6.20	m m		
				6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
5	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych - murlaty 12.40	m m		
				12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
6	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych - krokwie dachowe 37.60	m m		
				37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
7	KNR 4-04 d.1 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej 1.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
9	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 2.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
10	NORMA d.1 WŁASNA	Opłata składowiskowa 2.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
2		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
11	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ceglami 1.98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
12	KNR 4-01 d.2 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 16.0	szt. szt.		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 41.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>
14	KNR 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 41.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>
15	KNR 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 41.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>
16	KNR 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 41.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>
17	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 41.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 6.0	miejsc. miejsc.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR 4-01 d.2 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
21	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 1.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
22	NORMA d.2 WŁASNA	Opłata składowiskowa 1.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
3		<b>REMONT POKRYCIA DACHOWEGO</b>			
23	KNR 4-01 d.3 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - analogia obsadzenie kotew do murlat 10.0	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	KNNR 2 d.3 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.33 12.80	m m <sup>3</sup> m	12.800	0.330
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
25	KNNR 2 d.3 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.164 6.40	m m <sup>3</sup> m	6.400	0.164
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
26	KNNR 2 d.3 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.56 40.0	m m <sup>3</sup> m	40.000	0.560
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
27	KNNR 2 d.3 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.75 46.80	m m <sup>3</sup> m	46.800	0.750
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
28	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 33.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.280</b>
29	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
30	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej pas przyścienny 1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
31	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - wiatrownica 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
32	KNR-W 2- d.3 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 33.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.280</b>