

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W NYSIE - MODERNIZACJA KORYTARZY, WY-
MIANA DRZWI
ADRES INWESTYCJI : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		sufity			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17.78*2.12 10.02*2.12 5.11*3.25 17.74*1.48 1.48*0.74*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	37.694 21.242 16.608 26.255 0.548	
				RAZEM	102.347
2 d.1.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach w miejscach pęknięć 2.12*1.00*8	m ² m ²	16.960	
				RAZEM	16.960
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity 17.78*2.12 10.02*2.12 5.11*3.25 17.74*1.48 1.48*0.74*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	37.694 21.242 16.608 26.255 0.548	
				RAZEM	102.347
4 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 17.78*2.12 10.02*2.12 5.11*3.25 17.74*1.48 1.48*0.74*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	37.694 21.242 16.608 26.255 0.548	
				RAZEM	102.347
5 d.1.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 17.78*2.12 10.02*2.12 5.11*3.25 17.74*1.48 1.48*0.74*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	37.694 21.242 16.608 26.255 0.548	
				RAZEM	102.347
6 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 17.78*2.12 10.02*2.12 5.11*3.25 17.74*1.48 1.48*0.74*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	37.694 21.242 16.608 26.255 0.548	
				RAZEM	102.347
1.2		stolarka			
7 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi 21+3 naświetle	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
8 d.1.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie 0.8 (2.20*2.90-0.80*2.00)*0.25	m ³ m ³ m ³	0.800 1.195	
				RAZEM	1.995
9 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
10 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
11 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
12 d.1.2	kalk. własna	Oplata skaldowiskowa 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
13 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00*2.00*0.25 0.80*6.00*0.12	m ³ m ³	0.500 0.576	
				RAZEM	1.076
14 d.1.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2.20*0.15*0.20*2	m ³ m ³	0.132	
				RAZEM	0.132
15 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych C140 2.20*2	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
16 d.1.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.20*2	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
17 d.1.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.10*0.15*2	m ² m ²	0.330	
				RAZEM	0.330
18 d.1.2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe regulowane POLSKONE ORZECH, przy szerokości ościeża powyżej 15 cm, OŚCIEŻNICA STAŁA WRAZ Z OPASKĄ JEDNOSTRONNĄ lub równoważne (1.00+2.00*2)*21	m m	105.000	
				RAZEM	105.000
19 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Drzwi drewniane wejściowe do pomieszczeń DRZWI POLSKONE TYP "IMPULS" POWIERZCHNIA "LAMISTONE" "WERSJA O8 B3" Z TRZEMA SZYBAMI MATOWYMI BEZPIECZNYMI, DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM DOLNEGO RAMIAKA PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM WILGOCI; kolor ORZECH PREMIUM, TRZY ZAWIASY, WRAZ Z KOMPLETNYMI OKUCIAMI lub równoważne 1.00*2.00*21	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
20 d.1.2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi wejściowe do pomieszczeń DRZWI POLSKONE ANTYWŁAMANIOWE RC3; kolor ORZECH PREMIUM, WRAZ Z KOMPLETNYMI OKUCIAMI WKŁADKA KLASA 3 lub równoważne - DRZWI NA ZAMEK SZYFROWY - w pozycji ująć doprowadzenie zasilania do drzwi, podłączenie i uruchomienie 1.00*2.00*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1.00+2.00*2)*24	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
22 d.1.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - od strony pokoi (1.00+2.00*2)*24	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
23 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 6.00 0.80*6.00*2	m ² m ² m ²	6.000 9.600	
				RAZEM	15.600
1.3		ściany			
24 d.1.3	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze scain (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*1.60	m ² m ²	196.528	
				RAZEM	196.528
25 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*3.29	m ² m ²	404.111	
				RAZEM	404.111
26 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*3.29	m ² m ²	404.111	
				RAZEM	404.111
27 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*27*0.30 ściany korytarzy (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*3.29 30	m ² m ² m ² m ²	2.940 40.500 404.111 30.000	
				RAZEM	477.551
28 d.1.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*27*0.30 ściany korytarzy (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*3.29 30	m ² m ² m ² m ²	2.940 40.500 404.111 30.000	
				RAZEM	477.551
29 d.1.3	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (1.00+2.00*2)*21	m m	 105.000	
				RAZEM	105.000
30 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami lateksowymi ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*27*0.30 ściany korytarzy (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*3.29 30	m ² m ² m ² m ²	 2.940 40.500 404.111 30.000	
				RAZEM	477.551
31 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE NA MO-KRO KLASA 2 - kolor do uzgodnienia z inwestorem ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*1.00 (1.00+2.00*2)*27*1.00 8.00*2.96 ściany korytarzy (22.78*2+2.12*3+15.13+10.02+1.30+3.63+17.74+20.99+1.05*2)*3.29 30	m ² m ² m ² m ² m ²	 9.800 135.000 23.680 404.111 30.000	
				RAZEM	602.591
32 d.1.3	kalk. własna	Przestawienie o 2 m kaloryfera zeberkowego zeliwnego - demontaż i ponowny montaż z przeróbką podejść 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		rozbiórka pomieszczeń gospodarczych			
33 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.4	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - ROZBIÓRKA (1.20+2.50+0.68)*2.97-0.90*2.00	m ² m ²	 11.209	
				RAZEM	11.209
35 d.1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.228	m ² m ²	 3.228	
				RAZEM	3.228
36 d.1.4	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na stropach i ścianach 1.20+2.50+0.68+2.97*2	m m	 10.320	
				RAZEM	10.320
37 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.1.4	kalk. własna	Oplata skaldowiskowa 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1.4	NNRNKB 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - UZUPEŁNIENIE (1.20+2.50+0.68)*0.60 0.60	m ² m ² m ²	 2.628 0.600	
				RAZEM	3.228
1.5		Instalacja oświetleniowa			
41 d.1.5	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 12	szt. szt.	 12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNNR 9 d.1.5 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	RAZEM	12.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 9 d.1.5 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNNR 9 d.1.5 0403-08	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych piętrowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNNR-W 9 d.1.5 0305-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
46	KNNR-W 9 d.1.5 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 d.1.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
48	KNNR-W 9 d.1.5 1101-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 5 cm	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
49	KNNR 5 d.1.5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDyp-450/750V 3-4 x1,5mm ²	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
50	KNNR 5 d.1.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 4+10	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
51	KNNR 5 d.1.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNNR 5 d.1.5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej /scho-dowe lub lrzyżowe/	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNNR 5 d.1.5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNNR 5 d.1.5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie 60x60 cm	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
55	KNNR 5 d.1.5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie 60x60 cm z mod. AW	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNNR 5 d.1.5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie EW	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNNR 5 d.1.5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
58	KNNR 5 d.1.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNNR 5 d.1.5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegu-nowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.5	KNNR 5 0404-01 analiza indywidualna	Identyfikacja obwodów elektrycznych , przebudowa lub rozbudowa istniejących tablic w celu podłączenia nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
61 d.1.5	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku / oświetlenie podstawowa , AW i EW 9+3+2	kpl.po m. kpl.po m.	 14.000	 14.000
62 d.1.5	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną korytek kablowych zamontowanych na ścianach 17.78*2+2.12*2+10.02*2+5.00+3.25+17.74*2+1.48	m m	 105.050	 105.050
63 d.1.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3.000	 3.000
64 d.1.5	KNR 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
1.6		roboty towarzyszące			
65 d.1.6	kalk. własna	Zabezpieczanie pokoi i mebli, przestawianie mebli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
66 d.1.6	KNR 2-02 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - tymczasowe ścianki działowe wygradzające miejsce prowadzenia robót - montaż i demontaż 4.00*2.96+1.00*2.96	m ² m ²	 14.800	 14.800
2		I PIĘTRO			
2.1		sufity			
67 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 33.49*2.15 5.77*1.25 17.77*1.76 1.76*0.88*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 72.004 7.213 31.275 0.774	 111.266
68 d.2.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach w miejscach pęknięć 2.12*1.00*8	m ² m ²	 16.960	 16.960
69 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity 33.49*2.15 5.77*1.25 17.77*1.76 1.76*0.88*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 72.004 7.213 31.275 0.774	 111.266
70 d.2.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku 33.49*2.15 5.77*1.25 17.77*1.76 1.76*0.88*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 72.004 7.213 31.275 0.774	 111.266
71 d.2.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 33.49*2.15 5.77*1.25 17.77*1.76 1.76*0.88*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 72.004 7.213 31.275 0.774	 111.266
72 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 33.49*2.15 5.77*1.25 17.77*1.76 1.76*0.88*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 72.004 7.213 31.275 0.774	 111.266
2.2		stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 18	szt. szt.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
74 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
75 d.2.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
76 d.2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
77 d.2.2	kalk. własna	Oplata skaldowiskowa 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
78 d.2.2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe regulowane POLSKONE ORZECH, przy szerokości ościeża powyżej 15 cm, OŚCIEŻNICA STAŁA WRAZ Z OPASKĄ JEDNOSTRONNĄ lub równoważne (1.00+2.00*2)*17	m m	85.000	85.000
				RAZEM	85.000
79 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Drzwi drewniane wejściowe do pomieszczeń DRZWI POLSKONE TYP "IMPULS" POWIERZCHNIA "LAMISTONE" "WERSJA O8 B3" Z TRZEMA SZYBAMI MATOWYMI BEZPIECZNYMI, DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM DOLNEGO RAMIAKA PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM WILGOCI; kolor ORZECH PREMIUM, TRZY ZAWIASY, WRAZ Z KOMPLETNYMI OKUCIAMI lub równoważne 1.00*2.00*17	m ² m ²	34.000	34.000
				RAZEM	34.000
80 d.2.2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi wejściowe do pomieszczeń DRZWI POLSKONE ANTYWŁAMANIOWE RC3; kolor ORZECH PREMIUM, WRAZ Z KOMPLETNYMI OKUCIAMI WKŁADKA KLASA 3 lub równoważne - DRZWI NA ZAMEK SZYFROWY - w pozycji ująć doprowadzenie zasilania do drzwi, podłączenie i uruchomienie 1.00*2.00*1	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
81 d.2.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1.00+2.00*2)*18	m m	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
82 d.2.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - od strony pokoi (1.00+2.00*2)*18	m m	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
2.3		ściany			
83 d.2.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 5.20*0.73*2	m ² m ²	7.592	7.592
				RAZEM	7.592
84 d.2.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
85 d.2.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
86 d.2.3	kalk. własna	Oplata skaldowiskowa 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
87 d.2.3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 5.20*0.73*2	m ² m ²	7.592	7.592
				RAZEM	7.592
88 d.2.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho 5.20*0.73*2	m ² m ²	7.592	7.592
				RAZEM	7.592
89 d.2.3	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścain	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*1.60	m ²	175.456	
				RAZEM	175.456
90 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany (33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*2.96	m ² m ²	324.594	
				RAZEM	324.594
91 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*22*0.30 30.00 ściany korytarzy (33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*2.96	m ² m ² m ² m ²	2.940 33.000 30.000 324.594	
				RAZEM	390.534
92 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*22*0.30 30.00 ściany korytarzy (33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*2.96	m ² m ² m ² m ²	2.940 33.000 30.000 324.594	
				RAZEM	390.534
93 d.2.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*22*0.30 30.00 ściany korytarzy (33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*2.96	m ² m ² m ² m ²	2.940 33.000 30.000 324.594	
				RAZEM	390.534
94 d.2.3	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (1.00+2.00*2)*17	m m	85.000	
				RAZEM	85.000
95 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami lateksowymi ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*22*0.30 30.00 ściany korytarzy (33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*2.96	m ² m ² m ² m ²	2.940 33.000 30.000 324.594	
				RAZEM	390.534
96 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE NA MOKRO KLASA 2 - kolor do uzgodnienia z inwestorem ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*1.00 (1.00+2.00*2)*22*1.00 30.00 ściany korytarzy (33.49+31.73+2.15+1.25+17.77+21.17+1.05*2)*2.96	m ² m ² m ² m ²	9.800 110.000 30.000 324.594	
				RAZEM	474.394
97 d.2.3	kalk. własna	Przestawienie o 2 m kaloryfera zeberkowego zeliwnego - demontaż i ponowny montaż z przeróbką podejść 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		rozbiórka pomieszczeń gospodarczych			
98 d.2.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.2.4	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - ROZBIÓRKA (1.20+2.50+0.68)*2.97-0.90*2.00	m ² m ²	11.209	
				RAZEM	11.209
100 d.2.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.628	m ² m ²	2.628	
				RAZEM	2.628
101 d.2.4	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na stropach	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.20+2.50+0.68+2.97*2	m	10.320	
				RAZEM	10.320
102 d.2.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 4.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
103 d.2.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 10 4.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
104 d.2.4	kalk. własna	Oplatka skaladowiskowa 4.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
105 d.2.4	NNRNKB 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - UZUPELNIENIE (1.20+2.50+0.68)*0.60	m ² m ²	2.628	
				RAZEM	2.628
2.5		Instalacja oswietleniowa			
106 d.2.5	KNNR 9 0501-06	Demontaz opraw oswietleniowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
107 d.2.5	KNNR 9 0401-07	Demontaz nieuszczelnionego lacznika podtynkowego, natynkowego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.2.5	KNNR 9 0403-06	Demontaz puszek i odgaleniznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o sr. do 60 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
109 d.2.5	KNNR 9 0403-08	Demontaz puszek i odgaleniznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych pietrowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
110 d.2.5	KNNR-W 9 0305-05	Demontaz przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zył do 12,5 mm2 ukladanych w korytkach i listwach instalacyjnych 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
111 d.2.5	KNNR-W 9 0301-03	Demontaz przewodow ukladanych pod tynkiem wtynkowych, plaskich lub kabelkowych okraglych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.2.5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle 260	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
113 d.2.5	KNNR-W 9 1101-01 analiza indywidualna	Uzupelnienie tynkow kat.III zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajace bruzdy o szer. do 5 cm 260	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
114 d.2.5	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o lacznym przekroju zył do 7.5 mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy YDyp-450/750V 3-4 x1,5mm2 260	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
115 d.2.5	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworow w podlozu ceglanym 4x10	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
116 d.2.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
117 d.2.5	KNNR 5 0306-04	Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej /scho-dowe lub Irzyzowe/ 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
118 d.2.5	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o sr.do 80 mm o 4 wylotach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
119 d.2.5	KNNR 5 0502-04	Oprawy oswietleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie 60x60 cm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
120	KNNR 5 d.2.5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie 60x60 cm z mod. AW 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
121	KNNR 5 d.2.5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie EW 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNNR 5 d.2.5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
123	KNNR 5 d.2.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNNR 5 d.2.5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNNR 5 d.2.5 0404-01 analiza indywidualna	Identyfikacja obwodów elektrycznych, przebudowa lub rozbudowa istniejących tablic w celu podłączenia nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 13-21 d.2.5 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na stanowisku / oświetlenie podstawowa, AW i EW 9+3+2	kpl.po m. kpl.po m.	14.000	
				RAZEM	14.000
127	KNR 4-01 d.2.5 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną korytek kablowych zamontowanych na ścianach 33.49*2+2.15*2+5.77+1.25+17.77*2+1.76*2	m m	117.360	
				RAZEM	117.360
128	KNNR 5 d.2.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
2.6		roboty towarzyszące			
129	kalk. własna d.2.6	Zabezpieczanie pokoi i mebli, przestawianie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR 2-02 d.2.6 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - tymczasowe ścianki działowe wygradzające miejsce prowadzenia robót - montaż i demontaż 4.00*2.96+1.00*2.96	m ² m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
3		II PIĘTRO			
3.1		sufity			
131	KNR 4-01 d.3.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	76.312 5.875	
				RAZEM	82.187
132	KNR 0-23 d.3.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach w miejscach pęknięć 2.12*1.00*6	m ² m ²	12.720	
				RAZEM	12.720
133	NNRNKB d.3.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	76.312 5.875	
				RAZEM	82.187
134	KNR 2-02 d.3.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	76.312 5.875	
				RAZEM	82.187
135	KNR 2-02 d.3.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	76.312 5.875	
				RAZEM	82.187

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR 2-02 d.3.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	RAZEM 76.312 5.875	82.187
3.2		stolarka		RAZEM	82.187
137	KNR 4-01 d.3.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 13	szt. szt.	13.000	13.000
138	KNR 4-01 d.3.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	2.000
139	KNR 4-01 d.3.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2	m ³ m ³	2.000	2.000
140	KNR 4-01 d.3.2 kalk. własna	Opłata skałdowiskowa 2	m ³ m ³	2.000	2.000
141	KNR 2-02 d.3.2 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe regulowane POLSKONE ORZECH, przy szerokości ościeża powyżej 15 cm, OŚCIEŻNICA STAŁA WRAZ Z OPASKĄ JEDNOSTRONNĄ lub równoważne (1.00+2.00*2)*13	m m	65.000	65.000
142	KNR 2-02 d.3.2 1017-02	Drzwi drewniane wejściowe do pomieszczeń DRZWI POLSKONE TYP "IMPULS" POWIERZCHNIA "LAMISTONE" "WERSJA O8 B3" Z TRZEMA SZYBAMI MATOWYMI BEZPIECZNYMI, DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM DOLNEGO RAMIAKA PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM WILGOCI; kolor ORZECH PREMIUM, TRZY ZAWIASY, WRAZ Z KOMPLETNYMI OKUCIAMI lub równoważne 1.00*2.00*13	m ² m ²	26.000	26.000
143	KNR 4-01 d.3.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1.00+2.00*2)*13	m m	65.000	65.000
144	KNR 4-01 d.3.2 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - od strony pokoi (1.00+2.00*2)*13	m m	65.000	65.000
3.3		ściany		RAZEM	65.000
145	KNR 4-01 d.3.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścain (33.47+33.47+3.30*2)*1.60	m ² m ²	117.664	117.664
146	KNR 4-01 d.3.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany (33.47+33.47+3.30*2)*1.60	m ² m ²	117.664	117.664
147	NNRNKB d.3.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*24*0.30 ściany korytarzy (33.47+33.47+3.30*2)*2.95	m ² m ² m ²	2.940 36.000 216.943	255.883
148	KNR 2-02 d.3.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*24*0.30 ściany korytarzy (33.47+33.47+3.30*2)*2.95	m ² m ² m ²	2.940 36.000 216.943	255.883
149	KNR 2-02 d.3.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30 (1.00+2.00*2)*24*0.30 ściany korytarzy	m ² m ² m ²	2.940 36.000	38.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(33.47+33.47+3.30*2)*2.95	m ²	216.943	
				RAZEM	255.883
150 d.3.3	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
		(1.00+2.00*2)*13	m	65.000	
				RAZEM	65.000
151 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami lateksowymi	m ²		
		ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*0.30	m ²	2.940	
		(1.00+2.00*2)*24*0.30	m ²	36.000	
		ściany korytarzy (33.47+33.47+3.30*2)*2.95	m ²	216.943	
				RAZEM	255.883
152 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE NA MOKRO KLASA 2 - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
		ściany od strony biur po zamontowanej stolarce (0.90+2.00*2)*2*1.00	m ²	9.800	
		(1.00+2.00*2)*24*1.00	m ²	120.000	
		ściany korytarzy (33.47+33.47+3.30*2)*2.95	m ²	216.943	
				RAZEM	346.743
3.4		posadzki			
153 d.3.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		33.47*2.28	m ²	76.312	
		5.76*1.02	m ²	5.875	
				RAZEM	82.187
154 d.3.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		33.47*2.28	m ²	76.312	
		5.76*1.02	m ²	5.875	
				RAZEM	82.187
155 d.3.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		33.47*2.28*0.15	m ³	11.447	
		5.76*1.02*0.15	m ³	0.881	
				RAZEM	12.328
156 d.3.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		82.187*0.22	m ³	18.081	
				RAZEM	18.081
157 d.3.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
		82.187*0.22	m ³	18.081	
				RAZEM	18.081
158 d.3.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		82.187*0.22	m ³	18.081	
				RAZEM	18.081
159 d.3.4	kalk. własna	Oplata skałdowiskowa	m ³		
		82.187*0.17	m ³	13.972	
				RAZEM	13.972
160 d.3.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej PE 0,2 mm	m ²		
		33.47*2.28	m ²	76.312	
		5.76*1.02	m ²	5.875	
				RAZEM	82.187
161 d.3.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - PŁYTY STYROPIANOWE EPS 150-035 GR. 15 cm	m ²		
		33.47*2.28	m ²	76.312	
		5.76*1.02	m ²	5.875	
				RAZEM	82.187
162 d.3.4	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		33.47*2.28	m ²	76.312	
		5.76*1.02	m ²	5.875	
				RAZEM	82.187
163 d.3.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4.5	m ²		
		33.47*2.28	m ²	76.312	
		5.76*1.02	m ²	5.875	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164	KNR 2-02 d.3.4 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - pręty średnicy 6 mm, oczko 15x15 cm 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	RAZEM 76.312 5.875	82.187
165	KNR 4-01 d.3.4 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach - wyrównanie tynków pod ułożenie cokolików 33.47*2+3.30*2-1.00*14+0.35*2*14	m m	69.340	82.187
166	NNRNKB d.3.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	RAZEM 76.312 5.875	69.340
167	NNRNKB d.3.4 202 2806-05 analogia	Montaż posadzki z płytek granitowych gr. 1 cm 33.47*2.28 5.76*1.02	m ² m ² m ²	RAZEM 76.312 5.875	82.187
168	NNRNKB d.3.4 202 2809-01	Cokoliki z płytek granitowych gr. 1 cm wys 10 cm 33.47*2+3.30*2-1.00*14+0.35*2*14	m m	69.340	69.340
3.5		Instalacja oświetleniowa			
169	KNNR 9 d.3.5 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 12	szt. szt.	12.000	12.000
170	KNNR 9 d.3.5 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 2	szt. szt.	2.000	2.000
171	KNNR 9 d.3.5 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
172	KNNR 9 d.3.5 0403-08	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych piętrowych 4	szt. szt.	4.000	4.000
173	KNNR-W 9 d.3.5 0305-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych 120	m m	120.000	120.000
174	KNNR-W 9 d.3.5 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 1	m m	1.000	1.000
175	KNNR 5 d.3.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 210	m m	210.000	210.000
176	KNNR-W 9 d.3.5 1101-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 5 cm 210	m m	210.000	210.000
177	KNNR 5 d.3.5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy YDYp-450/750V 3-4 x1,5mm ² 210	m m	210.000	210.000
178	KNNR 5 d.3.5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 4+10	szt. szt.	14.000	14.000
179	KNNR 5 d.3.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
180	KNNR 5 d.3.5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej /scho-dowe lub lrzyżowe/ 4	szt. szt.	4.000	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.3.5	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
182 d.3.5	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie 60x60 cm 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
183 d.3.5	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie 60x60 cm z mod. AW 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
184 d.3.5	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED montowana na suficie EW 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
185 d.3.5	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przy- kręcane do cegły 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
186 d.3.5	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
187 d.3.5	KNNR 5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegu- nowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
188 d.3.5	KNNR 5 0404-01 analiza indy- widualna	Identyfikacja obwodów elektrycznych , przebudowa lub rozbudowa istniejących tablic w celu podłączenia nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awa- ryjnego i ewakuacyjnego. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
189 d.3.5	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku / oświetlenie podstawowa , AW i EW 5+2+2	kpl.po m. kpl.po m.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
190 d.3.5	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną korytek kablowych zamontowanych na ścianach 33.47*2+2.28*2	m m	 71.500	 71.500
				RAZEM	71.500
191 d.3.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3.6		roboty towarzyszące			
192 d.3.6	kalk. własna	Zabezpieczanie pokoi i mebli, przestawianie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
193 d.3.6	KNR 2-02 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - tymczasowe ścianki działowe wygradzające miejsce prowadzenia robót - montaż i demontaż 4.00*2.96+1.00*2.96	m ² m ²	 14.800	 14.800
				RAZEM	14.800
4		KLATKA SCHODOWA			
4.1		ściany			
194 d.4.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścain (7.20+3.88*2)*1.60 (7.20+3.88*2)*1.60 (7.20+3.88*2)*1.60 (7.20+3.88*2)*1.60	m ² m ² m ² m ²	 23.936 23.936 23.936 23.936	 95.744
				RAZEM	95.744
195 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (7.20+3.88*2)*3.29 (7.20+3.88*2)*3.30 (7.20+3.88*2)*3.30 (7.20+3.88*2)*3.30	m ² m ² m ² m ²	 49.218 49.368 49.368 49.368	 197.322
				RAZEM	197.322
196 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany (7.20+3.88*2)*3.29	m ² m ²	 49.218	 49.218

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
				RAZEM	197.322
197 d.4.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(7.20+3.88*2)*3.29	m ²	49.218	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
				RAZEM	197.322
198 d.4.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(7.20+3.88*2)*3.29	m ²	49.218	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
				RAZEM	197.322
199 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami lateksowymi	m ²		
		(7.20+3.88*2)*3.29	m ²	49.218	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
				RAZEM	197.322
200 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE NA MOKRO KLASA 2 - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
		(7.20+3.88*2)*3.29	m ²	49.218	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
		(7.20+3.88*2)*3.30	m ²	49.368	
				RAZEM	197.322
4.2		sufity i biegi schodowe			
201 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		7.20*3.88*4	m ²	111.744	
				RAZEM	111.744
202 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m ²		
		7.20*3.88*4	m ²	111.744	
				RAZEM	111.744
203 d.4.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		7.20*3.88*4	m ²	111.744	
				RAZEM	111.744
204 d.4.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		7.20*3.88*4	m ²	111.744	
				RAZEM	111.744
205 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami lateksowymi	m ²		
		7.20*3.88*4	m ²	111.744	
				RAZEM	111.744
206 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE NA MOKRO KLASA 2 - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
		7.20*3.88*4	m ²	111.744	
				RAZEM	111.744
5		TABLICE INFORMACYJNE			
207 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przy drzwiach wewnętrznych - tabliczki metalowo szklane o wymiarze 15x25 cm montowane na kołkach dystansowych 105	szt		
			szt	105.000	
				RAZEM	105.000
208 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w holu przy wejściu głównym od strony ulicy Kolejowej - tablica podświetlana wra z zasilaniem 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000