

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jedrzychów - utwardzenie nawierzchni na placu siłowni zewnętrznej
oraz
ADRES INWESTYCJI : Jedrzychów
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15
ADRES WYKONAWCY : <

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Mnich
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia siłowni zewnętrznej			
d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 5.2*5.2+19.5*10.4	m ²		
			m ²	229.840	
				RAZEM	229.840
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 229.84	m ²		
d.1			m ²	229.840	
				RAZEM	229.840
3	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 229.84*0.3	m ³		
d.1			m ³	68.952	
				RAZEM	68.952
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 poz.3	m ³		
d.1			m ³	68.952	
				RAZEM	68.952
5		Oplata składowiskowa	t		
d.1	kalk. własna	68.952*1.6	t	110.323	
				RAZEM	110.323
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.1	m ²		
d.1			m ²	229.840	
				RAZEM	229.840
7	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.1	m ²		
d.1			m ²	229.840	
				RAZEM	229.840
8	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 4 poz.1	m ²		
d.1			m ²	229.840	
				RAZEM	229.840
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 140.00	m ²		
d.1			m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
10	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm poz.1	m ²		
d.1			m ²	229.840	
				RAZEM	229.840
11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 70.2	m		
d.1			m	70.200	
				RAZEM	70.200
12	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70.2	m		
d.1			m	70.200	
				RAZEM	70.200
13	KNR-W 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 2	szt.		
d.1			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia siłowni zewnętrznej				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	229.840		
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	229.840		
3 d.1	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	68.952		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	68.952		
5 d.1	kalk. własna	Opłata składowiskowa	t	110.323		
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	229.840		
7 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	229.840		
8 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 4	m ²	229.840		
9 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	140.000		
10 d.1	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²	229.840		
11 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	70.200		
12 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	70.200		
13 d.1	KNR-W 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	216.9283		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	betonowa kostka brukowa	m ²	234.4368		234.4368							
2.	miel kamienny	t	2.0020		2.0020							
3.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	71.6040		71.6040							
4.	Opłata składowiskowa	t	110.3230		110.3230							
5.	piasek	m ³	40.3444		40.3444							
6.	łuczeń kamienny niesortowany	t	23.7580		23.7580							
7.	woda	m ³	3.8781		3.8781							
8.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Koparka	m-g	3.4338		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.8465		
3.	samochód samowyladowczy	m-g	20.7477		
4.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.8964		
5.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.1300		
6.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'	m-g	2.9902		
7.	walec samojezdny	m-g	7.8590		
8.	zagęszczarka spalinowa	m-g	15.0086		
				RAZEM	

Słownie: