
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zagospodarowania boiska sportowego - montaż piłkochwyłów
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Brodzińskiego
INWESTOR : Urząd Miejski w Nysie
ADRES INWESTORA : Nysa, ul. Kolejowa 15
BRANŻA : konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Reguła
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	(30.0+30.0)/1000	km	0.06	
				RAZEM	0.06
2	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - wykopy fundamentowe	m ³		
d.2	0301-02	(7*(0.35*0.35*1.2))*2	m ³	2.06	
				RAZEM	2.06
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2	0206-02	poz.2	m ³	2.06	
				RAZEM	2.06
3'	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02	Krotność = 10 poz.3	m ³	2.06	
				RAZEM	2.06
4	kalk. własna	Opłata za składowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim	m ³		
d.2		poz.3	m ³	2.06	
				RAZEM	2.06
3		ROBOTY MONTAŻOWE			
5	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwytów o długości 30,0 m (3,0+5,0+5,0+5,0+5,0+3,0) i wysokości 8,0 m	szt		
d.3		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 19-01	Mechaniczne przygotowanie mieszanki betonowej żwirowej kl. B 20	m ³		
d.3	0204-09	(0.35*0.35*1.2*8)*2	m ³	2.35	
				RAZEM	2.35
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - stopy fundamentowe konstrukcji piłkochwytów	m ³		
d.3	0203-01	(0.35*0.35*1.2*8)*2	m ³	2.35	
				RAZEM	2.35