



<b>Beneficjent</b>	Powiat Prudnicki
<b>Numer umowy</b>	RPOP.06.01.00-16-0020/17-00 z dnia 24.05.2018 r.
<b>Tytuł projektu</b>	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa
<b>Zadanie Partnera</b>	Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie

BZP.271.58.2018

Nysa, dnia 16 października 2018r.

**Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.**

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie**”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

1. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, które jest niezbędnym elementem do rozpoczęcia prac. Jeżeli tak – proszę o udostępnienie  
**Odpowiedź: Tak. W załączeniu skan decyzji zrid.**
2. Jakie rury PVC należy zastosować z wydłużonym kielichem, czy też nie? W załączonej dokumentacji nie jest to zaznaczone  
**Odpowiedź: Nie. Nie ma potrzeby stosowania rur PVC z wydłużonym kielichem.**
3. W załączonej dokumentacji brakuje schematu węzłów wodociągowych, są one niezbędne do prawidłowej wyceny. W przedmiarze zaznaczone są zasuwy, jak również trójniki. Jednakże brak schematu nie pozwala na dokładną wycenę wszystkich elementów niezbędnych do wykonania prac.  
**Odpowiedź: w przebudowywanym pasie drogowym projektowane są wyłącznie przyłącza wodociągowe.**
4. W SIWZ pkt. 8 napisano, że Zamawiający nie żąda wniesienia wadium, następnie w ppkt.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 tys zł  
**Odpowiedź:**  
Wpis o treści „Zamawiający nie żąda wniesienia wadium” jest omyłką pisarską.  
**W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie z treścią ogłoszenie o zamówieniu.**
5. W STWiOR wymagania ogólne pkt 7.4 napisano “Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe”. Bardzo proszę o więcej szczegółów w tym temacie, albowiem nigdzie nie ma w załączonej dokumentacji informacji o wadze, dlatego proszę o udostępnienie dokumentacji w przedmiotowej sprawie  
**Odpowiedź: Nie występuje urządzenie wagowe.**

6. W opisie Technicznych( ul. Kaczkowskiego) podano długość drogi 731,21 mb, natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu podano długość drogi 510mb. Proszę o wskazanie rzeczywistej długości drogi.

**Odpowiedź: Ulica Kaczkowskiego zgodnie z opisem w siwz wykonana będzie na dł. 510,0m (do posesji nr 24a) , całkowita długość ulicy Kaczkowskiego to 731,0m. Wykonany zostanie nie cały zaprojektowany odcinek ulicy Kaczkowskiego.**

7. W związku z koniecznością dostarczenia kosztorysu i brakiem możliwości w ingerencję obmiaru, proszę o wyjaśnienie różnic w podanych ilościach na ulicy Kaczkowskiego (pomiędzy Opisem technicznym a przedmiarami) :

- Rozebranie trylinki 4345m<sup>2</sup> ( w przedmiarze 3400m<sup>2</sup>),
- rozebranie chodników 2005m<sup>2</sup>( w przedmiarze 1721m<sup>2</sup>),
- rozebranie krawężników 1305mb, ( w przedmiarze 1084mb),
- rozebranie obrzeży 1141 mb ( w przedmiarze 793mb),
- położenie kostki betonowej na chodniku 1775m<sup>2</sup>( w przedmiarze 1486m<sup>2</sup>),
- zjazdy 410 m<sup>2</sup>( w przedmiarze 235m<sup>2</sup>),
- tereny zielone 1100 m<sup>2</sup>( w przedmiarze 873m<sup>2</sup>),
- rynna przykrawężnikowa 295m<sup>2</sup> ( w przedmiarze 211m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź:**

**Do wyceny proszę przyjąć wielkości podane w przedmiarze robót. Przedmiar nie obejmuje pełnego zakresu robót objętego dokumentacją.**

8. W związku z koniecznością dostarczenia kosztorysu i brakiem możliwości w ingerencję obmiaru proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy ilościami zawartymi w opisie Technicznym a przedmiarach ul. Brodzińskiego:

- Rozebranie trylinki 3490m<sup>2</sup> ( w przedmiarach 3290m<sup>2</sup>)
- Rozebranie chodnika 1960 m<sup>2</sup>( w przedmiarach 2355 m<sup>2</sup>)
- Rozebranie krawężników 1070mb ( w przedmiarach 1090mb)
- Rozebranie obrzeży 820 mb ( w przedmiarach 1070 mb)

**Odpowiedź: Do wyceny proszę przyjąć wielkości podane w przedmiarze robót. Przedmiar nie obejmuje pełnego zakresu robót objętego dokumentacją.**

9. W SIWZ pkt.3 podany jest zakres robót z rozbiem na poszczególne pozycje. W związku z tym, że suma podanych ilości jest niezgodna z rzeczywistą sumą podanych elementów, czy należy traktować to jako błąd obliczeniowy, czy jest inny powód podanych ilości łącznie ( Nawierzchnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki betonowej, humusowanie terenów zielonych).

**Odpowiedź: Do wyceny oferty należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze robót.**

**Wymienione wyżej różnice są to błędy rachunkowe.**

10. W związku z obowiązkiem wykonawcy do zapoznania się z treścią umowy o dofinansowanie, proszę udostępnić umowę pomiędzy Gminą Nysa a Województwem Opolskim na dofinansowanie

**Odpowiedź: W załączeniu umowa o dofinansowanie.**

11. Czy w przedmiarze są odjęte ilości wykonanych prac związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 w ulicy Kaczkowskiego do posesji nr 32, 34, 47 oraz wykonanie sięgacza do ulicy Brodzińskiego przy posesjach nr 5,6,7a, 7b,7c . Jeżeli nie proszę o podanie ilości wykonanych prac, albowiem w załączonym projekcie nie ma zaznaczonych nr posesji, tylko podane sa nr działek które i tak są w większości przykryte informacjami projektanta .

**Odpowiedź: Tak, w przedmiarze odjęte są ilości robót wykonanych w poprzednich latach.**



12. W przedmiarze zamawiający opisał pozycję „Włączenie wszystkich przykanalików” jako kpl 1, opis tego zakresu prac w żaden sposób nie spełnia zapisów PZP pkt1 a mianowicie:” art. 29 ust. 1 Pzp wskazującym, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.”. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o udostępnienie przekroju przykanalików, opisu technicznego wykonania jak i odbioru robót, uszczegółowienie głębokości, rodzaju podsypki, zasyпки, rodzaju użytego materiału itp.. Proszę również o udostępnienie szczegółu dot. wpięcia przykanalików do istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
**Odpowiedź:**  
**Na profilu podłużnym kd oznaczono włączenie przez trójnik lub bezpośrednio do studni, z rzędnych uwidocznionych na profilu wynika rzędna włączenia. Podsypka i zasyпка jak na kolektorze.**
13. Proszę o doprecyzowanie jaką zastosować kostkę na chodniku, albowiem w udostępnionej dokumentacji sa rozbieżności : w opisie technicznym na chodnik 8 cm, w projekcie 8 cm, w STWiOP 6 cm  
**Odpowiedź: Należy zastosować kostkę gr.8cm.**
14. Proszę o wskazanie koloru kostki ( bark w dokumentacji)  
**Odpowiedź: Na chodniku kostka czerwona, na wjazdach kolor grafitowy.**
15. Zgodnie z załączonym przedmiarem wywóz ziemi w miejsce wskazane przez Inżyniera kontraktu ( zapis w specyfikacji) w to odległość 11 km. Proszę o potwierdzenie powyższego  
**Odpowiedź: Potwierdzam.**
16. W związku z zapisem Specyfikacji roboty ziemne „Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązku Zamawiającego” proszę wskazać odległość.  
**Odpowiedź: Do 1,0km. (patrz odpowiedź na pkt.17)**
17. W związku z zapisem Specyfikacji roboty ziemne „Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązku Zamawiającego” proponuję usunąć pozycje związaną z opłata składowiskową. Jeżeli Zamawiający się nie zgadza to proszę podać kwotę, jaką Państwo będziecie pobierać za składowanie ( domyślnie utylizacje) wydobytej i przewiezionej ziemi z wykopów.  
**Odpowiedź: Opłata składowisko zgodnie z cennikiem obowiązującym na składowisku w Domaszkowicach. Opłata zależna od rodzaju wywożonych odpadów i tam proszę uzyskać szczegółowe informacje. Zapewnienie terenów na odkład dotyczy tylko terenów, które wskaże Zamawiający dla czasowego składowania nadmiaru ziemi na czas prowadzenia robót i nie ma to nic wspólnego z wywozem odpadów. Miejsce czasowego składowania nadmiaru ziemi zostanie wskazane w trakcie przekazania placu budowy i będzie to odległość do 1,0km.**
18. Co oznacza skrót CPJ w przedmiarze robót  
**Odpowiedź:**  
**Skrót CPJ oznacza włączenie się do ul. Łokietka (tak oznaczył kosztorysant).**
19. Na rys 6,1 i 3 s.w. - zaznaczono rynnę skrzynkową typu ciężkiego ACO, jednakże nigdzie w załączonej dokumentacji nie ma informacji o konieczności jej zamontowania. Jeżeli zgodnie z projektem należy wykonać odwodnienie liniowe typu ACO, to proszę udostępnić STWiOR , przekrój konstrukcyjny, opis wykonania, wymiary, nośność itd. proszę również wskazać miejsce w przedmiarze gdzie należy umieścić wycene.  
**Odpowiedź:**  
**ACO Drain Monoblock PD 200 V, kanał monolityczny z polimerobetonu, odpływ fi 160, klasa obciążenia D 400**



20. Na rys. 2 s.w zaznaczono wykonanie koryta ściekowego z odprowadzeniem do projektowanej studzienki – j.w. nie ma szczegółów wykonania, przekroju konstrukcyjnego, rodzaju materiały STWIOR, itd.  
**Odpowiedź: Proszę wykonać zgodnie z załączonymi w dokumentacji przekrojami konstrukcyjnymi pasa drogowego**
21. Proszę również o odpowiedź, czy istnieje możliwość zamiany robót tj (wykonanie wykopów, położenia geowłókniny i pospółki na wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego  
**Odpowiedź: Obecnie nie ma takiej możliwości i nie przewidujemy takiej zamiany w trakcie realizacji robót.**
22. Ze względu na wysoki koszt wywozu i utylizacji trylinki i płyt betonowych, proponujemy przekruszenie czystego betonu i zabudowanie go jako podbudowę pod drogi lub chodnik  
**Odpowiedź: Jeżeli wykonana podbudowa będzie spełniała wymagania normowe. Zmiany takie wymagają Zgody projektanta oraz zgody instytucji dofinansowującej. Na obecnym etapie należy przyjąć, że Zamawiający nie wyraża zgody na takie zmiany.**
23. Proszę o potwierdzenie, że zabudowana kostka to kostka betonowa typu starobruk  
**Odpowiedź: Nie potwierdzamy.**

Wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  
Wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu :

1. Decyzja ZRID.
2. Umowa o dofinansowanie.

KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
Jacek Krzywoń

BURMISTRZ NYSY  
Kordian Kolbierz