
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych w Parku Miejskim w Nysie - odcinke nr 1
ADRES INWESTYCJI : Nysa, rejon ul. Powstańców Śląskich
INWESTOR : Urząd Miejski w Nysie
ADRES INWESTORA : Nysa, ul. Kolejowa 15
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Reguła
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNP 01	Zamiatanie dróg parkowych o nawierzchni asfaltowej - usunięcie zanieczyszczeń organicznych ze ścieżek przed frezowaniem nawierzchni	m ²		
d.1	1311-01.01	analogia			
		(30.0*3.5)+(385*3.2)	m ²	1337.00	
				RAZEM	1337.00
2		PRZEBUDOWA ŚCIANEK CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW			
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka ścianek czołowych przepustów	m ³		
d.2	0212-02	6*(4.0*1.6*0.3)	m ³	11.52	
				RAZEM	11.52
3	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - wywóz gruzu na składowisko odpadów komunalnych, na odległość 12 km	m ³		
d.2	0118-13	poz.2	m ³	11.52	
				RAZEM	11.52
4	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.2	0118-14	Krotność = 22	m ³	11.52	
		poz.3		RAZEM	11.52
5	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na składowisku odpadów komunalnych	m ³		
d.2		poz.4	m ³	11.52	
				RAZEM	11.52
6	KNCK 3	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie ścianek czołowych	m ³		
d.2	0602-06	6*(4.0*1.60*0.3)	m ³	11.52	
				RAZEM	11.52
3		ŚCIEŻKI			
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - z pozostawieniem materiału w miejscu prowadzenia robót	m ²		
d.3	0102-02	analogia			
		poz.10	m ²	1337.00	
				RAZEM	1337.00
8	kalk. własna	Zakup i dostawa kruszywa - doziarnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5mm, grubość w-wy 10cm	m ³		
d.3		poz.10*0.1	m ³	133.70	
				RAZEM	133.70
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	poz.10	m ²	1337.00	
				RAZEM	1337.00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC 8S)	m ²		
d.3	0309-02	analogia			
		(30.0*3.5)+(385*3.2)	m ²	1337.00	
				RAZEM	1337.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	kalk. własna	Dostawa ziemi urodzajnej (humusu)	m ³		
d.4		poz.12	m ³	124.50	
				RAZEM	124.50
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.4	0218-02	poz.13*0.2	m ³	124.50	
				RAZEM	124.50
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.4	0401-03	(30.0+385.0)*0.75*2	m ²	622.50	
				RAZEM	622.50