UMOCNIONA OPASKA 0,50 m | ZJAZD PUBLICZNY NA DZIAŁKĘ NR 98 SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PLANEM SYTUACYJNYM | UMOCNIONA OPASKA 0,50 m



10 cm	kostka granitowa 10 cm
10 cm	podbudowa z betonu B10 (C8/10)

4 cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
5 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
20 cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej mechanicznie $C_{50/30}$ wg "WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
15 cm	warstwa mrozoochronna z pospółki
30 cm	obsypka istn. prefabrykatów betonowych
	izolacja istn. prefabrykatów betonowych (abizol + 2 x papa na lepiku)

4 cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
5 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
20 cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej mechanicznie $C_{50/30}$ wg "WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
15 cm	warstwa mrozoochronna z pospółki
30 cm	obsypka proj. prefabrykatów betonowych
	izolacja istn. prefabrykatów betonowych (abizol + 2 x papa na lepiku)
60 cm	prefabrykaty rurowe o średnicy wewn. 600 mm
40 cm	fundament z pospółki

WIDOK OD STRONY WYLOTU



10 cm	kostka granitowa 10 cm
10 cm	podbudowa z betonu B10 (C8/10)
	grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98

PRZEKRÓJ B - B



UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić p
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystki
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM OI

STUDIO Z
REGUŁA ZBIGNIEW
48-303 NYSA, ul. Sudecka 10
tel. 0-604 939 665
REGON 53094388, NIP 753-002-72-81

Inwestor: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Nazwa i adres obiektu: BUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 46 NA DROGĘ GMINNĄ (DZ. NR 98),

Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Asystent Projektanta	mgr inż. Zbigniew Reguła	-	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
550x297	kwiecień 2016	1:25	4	1	