




PRZEKRÓJ 1-1 ul. Aleja Wojska Polskiego km 0+506,49m




PRZEKRÓJ 3-3 ul. Aleja Wojska Polskiego km 0+990,08m



PRZEKRÓJ 2-2 ul. Aleja Wojska Polskiego km 0+572,82m



SZCZEGÓŁY



- 1 krawężnik betonowy prosty 15x30x100 cm  
2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm  
3 obrzeże betonowe 8x30x100 cm  
4 ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm  
5 ława z betonu C16/20  
6 podsypka piaskowo - cementowa 3:1

UWAGA:  
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.  
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.  
Na zjazdach należy zastosować krawężnik betonowy uliczny obniżony (szczegół "C"), wystający 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni  
Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów  
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.  
Wszystkie układane warstwy zageścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej

**PROJCEL**

mgr inż. Sebastian Celary  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 lok. 207,  
48-303 Nysa, woj. opolskie;  
tel. kom. 601 505 234;  
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;  
NIP: 753-217-03-50

Investor: Gmina Nysa  
ul. Kolejowa 15  
48-303 Nysa

Nazwa i adres obiektu:  
BUDOWA DROGI W AL. WOJSKA POLSKIEGO W NYSIE, km 0,4+92,56 - km 1,1+38,19

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI

Stadium: Projekt Wykonawczy

Nr rys: 5

Skala: 1:25

Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Data: Podpis:

Projektant: drogowa mgr inż. Sebastian Celary OPL/0809/PWOD/12 sierpień 2013