

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HAJDUKACH - STOLARKA DRZWIOWA, WYPOSAŻENIE KUCHNI, WKŁAD KOMINOWY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. STOLARKA DRZWIOWA				
1	KNR 2-02 1017/05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m ² Dw17 0,9*2,0*6	m2	10,80
		razem	m2	10,80
2	KNR 202 1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6 m ² wraz z dostawą i montażem Dw14 0,9*2,0*1	m2	1,80
		razem	m2	1,80
2. WYPOSAŻENIE KUCHNI				
3	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka do naczyń	szt	1,0
4	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia elektryczna gastronomiczna z piekarnikiem	szt	2,0
5	Kalkulacja indywidualna	Stoły przyścienne z szafkami do kuchni ze stali nierdzewnej (0,60+2,0+4,25+0,80+0,60+0,60)*0,60	m2	5,31
		razem	m2	5,31
6	Kalkulacja indywidualna	Stoły przyścienne z półkami do kuchni ze stali nierdzewnej (2,15+0,60+0,60)*0,60	m2	2,01
		razem	m2	2,01
7	Kalkulacja indywidualna	Wózek kelnerski	szt	1,0
8	KNRW 215 229/4	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy z blachy stalowej nierdzewnej z półką	szt	3
9	KNRW 215 229/4	Zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z półką	szt	1
10	KNRW 215 137/2	Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	4
11	KNRW 215 230/2	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	4
12	KNRW 215 137/2	Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	4
13	KNRW 215 218/3	Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm	szt	8
14	KNRW 215 211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt	8
15	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza	szt	3,0
3. WKŁAD KOMINOWY				
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż komina z blachy żaroodpornej - 11,5 m + wyczystka + trójnik + odskraplacz + przejście dachowe + daszek = DN 200 - przyjęto 80 r-g	kpl.	1,000