




BILANS ROBÓT: KM=0+325.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
13.05	0.02	36.00	0.03	3665.94	3.65	3662.29




BILANS ROBÓT: KM=0+327.82						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
12.21	0.00	35.11	0.03	3701.06	3.68	3697.38




BILANS ROBÓT: KM=0+333.90						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
7.78	0.00	60.60	0.01	3761.66	3.69	3757.96




BILANS ROBÓT: KM=0+350.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
12.86	0.01	166.18	0.05	3927.83	3.75	3924.09




BILANS ROBÓT: KM=0+375.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
12.72	0.01	319.78	0.23	4247.61	3.98	4243.64




BILANS ROBÓT: KM=0+400.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
13.01	0.01	321.58	0.28	4569.19	4.25	4564.94




BILANS ROBÓT: KM=0+425.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
13.67	0.06	333.48	0.87	4902.67	5.12	4897.55




BILANS ROBÓT: KM=0+450.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
11.33	0.00	312.51	0.79	5215.18	5.91	5209.26




BILANS ROBÓT: KM=0+475.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
11.59	0.01	286.51	0.22	5501.68	6.14	5495.55



BILANS ROBÓT: KM=0+495.31						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
7.52	0.06	194.05	0.77	5695.73	6.91	5688.83



BILANS ROBÓT: KM=0+500.00						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
5.94	0.05	32.41	0.25	5728.15	7.15	5720.99



BILANS ROBÓT: KM=0+509.99						
Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Objętość netto
6.24	0.07	61.63	0.68	5789.78	7.84	5781.94

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejsi i wjazdów
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagać mechanicznie ls=1,
grubość warstwy <=20 cm
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

SEBASTIAN CELARY, Zbigniew REGALA
Pracowniki 45/46/47
48-303 Nysa

601 505 224 604 939 645
oficyna@arteria.pl
NIP: 753 243 93 61
REGON: 143444054

Pracownik
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Przebieg
PRZEBUDOWA DRÓG W PASIE ULIC KOLEJOWEJ I WROCŁAWSKIEJ W NYSIE

Przebieg
PRZECIOJE CHARAKTERYSTYCZNE 2(2)

Pracownik
mgr inż. Sebastian Celary
mgr inż. Zbigniew Regala

Pracownik
mgr inż. Zbigniew Regala

Pracownik
mgr inż. Zbigniew Regala