

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Siłownia zewnętrzna w sołectwie Jedrzychów - utwardzenie nawierzchni na placu siłowni zewnętrznej
oraz
ADRES INWESTYCJI : Jedrzychów
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15
ADRES WYKONAWCY : <

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Mnich
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia siłowni zewnętrznej			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 5.2*5.2+19.5*10.4	m ² m ²	229.840	229.840
				RAZEM	229.840
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 229.84	m ² m ²	229.840	229.840
				RAZEM	229.840
3	KNR 2-01 d.1 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 229.84*0.25	m ³ m ³	57.460	57.460
				RAZEM	57.460
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 poz.3	m ³ m ³	57.460	57.460
				RAZEM	57.460
5	kalk. własna d.1	Oplata składowiskowa 57.46*1.6	t t	91.936	91.936
				RAZEM	91.936
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.1	m ² m ²	229.840	229.840
				RAZEM	229.840
7	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.1	m ² m ²	229.840	229.840
				RAZEM	229.840
8	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm poz.1	m ² m ²	229.840	229.840
				RAZEM	229.840
9	NNRNKB 231 d.1 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm poz.1	m ² m ²	229.840	229.840
				RAZEM	229.840
10	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 70.2	m m	70.200	70.200
				RAZEM	70.200
11	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70.2	m m	70.200	70.200
				RAZEM	70.200
12	KNR-W 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000