



OZNACZENIA :

- Projektowany kabel telemetryczny TECHNOKABEL LAN -T2 3x2x0,75 z żyłą ekranującą w rurze ochronnej PEHD φ 50
- Projektowany kabel telemetryczny TECHNOKABEL LAN -T2 3x2x0,75 z żyłą ekranującą w istniejącej rurze ochronnej PEHD φ 50
- Złącze PE
- Istniejąca pusta rura ochronna PEHD φ 50
- Projektowany kabel telemetryczny TECHNOKABEL LAN -T2 3x2x0,75 z żyłą ekranującą w pomieszczeniach budynku

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JÓZEF LIS ul.KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA			
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Branża	INSTALACJE SANITARNE
Obiekt	SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA WYSOKICH PARAMETRÓW 2 X DN 50/32 DO BUDYNKU MIESZKALNEGO UL.MARIACKA 31 W NYSIE		
Treść opracowania	BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ W/P 2 X DN 50/32 - SCHEMAT TELETRANSMISJI		Data 02.2013
Projektował	inż..JÓZEF LIS upr. 33/87/Op		Skala 1:500
Opracował	inż..JÓZEF LIS upr. 33/87/Op		
Kreślił	Współpraca mgr inż.M.RUTA, mgr inż.A. MAJERZ		Nr rys. 5
Sprawdził			
Kier. prac.			